

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-строительные работы в помещениях 1-го этажа 2-го корпуса
для ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Место: ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Адрес: 423826 Российская Федерация Республика Татарстан город Набережные Челны проспект Чулман дом 61/04

Цель: выполнить ремонтно-отделочные работы в помещениях (комнатах, коридоре, лестничной клетке) на 1-м этаже во 2-ом корпусе, включая замену стояков отопления, канализации, электропроводки

Критерии:

1. Выполнить работы в соответствии с дефектной ведомостью, локальным сметным расчетом, СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.
2. Назначить ответственных лиц за проведение инструктажа работников и безопасное производство работ; провести по месту производства работ (на объекте) инструктажи: вводный в службе охраны труда и первичный на рабочем месте по месту производства работ у ответственного лица за проведение инструктажа работников и безопасное производство работ.
3. Выполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
4. Работы, связанные с вибрацией, шумом, пылью, открытым огнем – согласовать с заказчиком.
5. Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате производственной и хозяйственной деятельности Подрядчика отходы, являются собственностью Подрядчика
6. Гарантия на выполненные работы – 5 лет с момента подписания актов о приемке выполненных работ.
7. Порядок оплаты в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ.
8. Принятие комплаенс-оговорки ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».

Приложение: дефектная ведомость на ремонтно-строительные работы в помещениях 1-го этажа 2-го корпуса.

Генеральный директор - главный врач

Ю.М. Файзова

Контактное лицо: Магизов Н.А..
89093131400 (звонить с 8:00-17:00)

Контактный e-mail: klinika.tender@kamaz.ru

Лист согласования
к техническому заданию
на ремонтно-строительные
работы в помещениях 1-го
этажа 2-го корпуса.


Согласовано:

Члены тендерной комиссии:



Гагаркин А.Ю.


Соловьева О.В.


Султанова Г.Я.


Гимазетдинова А.Р.

Заказчик тендера:


Магизов Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
 ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 120 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.120, карбокситеапия				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	компл/м2	1/2,10	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Установка ванн купальных: прямых стальных	шт	1	
6	Смена: раковина с пьедесталом	шт	1,00	
7	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
8	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	шт	1	
9	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
10	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, Бумагодержатель)	шт	2,0	
Стены				
11	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
12	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
13	Устройство короба из ГКЛ	м2	2,9400	
14	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	8,3300	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	м2	18,6200	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,6200	
Потолок				
17	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
18	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
19	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
20	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
21	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
22	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	100 м2	3,4500	
Комната				
Двери				

1	2	3	4	5
24	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
25	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	шт/ м2	1/2,52	
Стены				
27	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	44,100	
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	44,100	
29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
31	Демонтаж багетов	м	20,0	
32	Установка багетов	м	20,0	
33	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
34	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
Полы				
36	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
38	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
39	Монтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
40	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
41	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
42	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
43	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
44	Монтаж - Розетка для скрытой проводки	шт	3	
45	Монтаж -Розетка для слаботочных систем	шт	2	
46	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова


2023 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 121 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.121 . Кабинет врача				
1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
2	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
3	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,100	
4	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	0,3	
5	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Двери внутренние пластиковые	компл/ м2	1/2,1	
6	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	49,00	
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Плитка настенная Эфа 25*40	м2	49,00	
10	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,00	
11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	
12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	24,7500	
13	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	1,2375	
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
15	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см плитка Stardust 60*60 светло-серый	м2	24,7500	
16	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	3,00	
17	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	
18	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
19	Разборка уголков ПВХ на клее	м	9,600	
20	Установка уголков ПВХ на клее	м	9,600	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 122 1-го этажа
ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.122				
1	Замена затирки	м	200	
3	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
4	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
6	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
7	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние	компл	1	
10	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	21,700	
11	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	21,700	
13	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2,00	
14	Монтаж - Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2,00	
16	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1,00	
18	Демонтаж кабеля	м	50,0	
19	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
20	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
23	Монтаж - Розетка для скрытой проводки	шт	3	
24	Монтаж - Розетка для слаботочных систем	шт	2	
25	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
26	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
28	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
29	Устройство короба из ГКЛ	м2	2,9400	
31	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	2,00	
32	Монтаж - Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова


2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 123 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.123				
1	Замена затирки из сухих смесей	м	200	
2	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
3	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
4	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
5	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
6	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
7	Устройство короба из ГКЛ, толщина 12,5мм влагостойкий	м2	2,9400	
8	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	2,00	
9	Монтаж светильника 595*595 накладной	шт	2	
10	Установка гарнитуры туалетной: зеркало, мыльница	шт	2,0	
11	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	3,00	
12	Установка Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
13	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
14	Демонтаж кабеля ПВС 3Х1,5	м	50,0	
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 124 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.124 .				
Процедурная				
Стены				
1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
2	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
С/у				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	2,9400	
5	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
6	Устройство короба из ГКЛ, толщина листа 12,5мм влагостойкий	м2	2,9400	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	2,9400	
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	2,9400	
9	Монтаж плитки настенная 20*30 на клею для облицовочных работ	м2	2,94	
Полы				
10	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, раствор М100	м2	3,4500	
12	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
13	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	м2	4,5900	
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см на клею для облицовочных работ	м2	3,4500	
Полы кабинет				
15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	31,800	
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствором м-100	м2	31,800	
17	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см на клею для облицовочных работ	м2	31,800	

1	2	3	4	5
Сантехнические работы				
18	Смена: раковин (двойная)	шт	1,00	
19	Пьедестал	шт	2	
20	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д., (мыльница)	шт	1,0	
Электромонтажные работы				
21	Демонтаж кабеля	м	50,0	
22	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	5,00	
23	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	
24	Монтаж выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
25	Монтаж розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке для слаботочных систем	шт	2,00	
26	Монтаж розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке для открытой проводки	шт	3	
27	Монтаж светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (5958595 накладной))	шт	4,00	
28	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см ² (кабель ВВГ нг 3*2,5)	м	20,0	
29	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм	отверстий	1,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 125 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.125 . номер обычный				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (двери внутренние)	м2	2,100	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин а с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком непосредственно присоединенным	шт	1,00	
7	Смена: полотенецесушителей	шт	1,00	
8	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, бумагодержатель))	10 шт	2,0	
Стены				
9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
10	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
11	Устройство короба из ГКЛ, толщина 12,5мм влагостойкие	м2	2,9400	
12	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом толщина 12,5мм влагостойкие	м2	8,3300	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен водно- дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт)	м2	18,6200	
14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
15	Монтаж плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх на клею для облицовочных работ	м2	18,62	
Потолок				
16	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
17	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				

1	2	3	4	5
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
19	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М-100	м2	3,4500	
21	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
22	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	м2	4,5900	
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
24	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
25	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (двери внутренние)	шт/м2	1/2,52	
Стены				
27	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	44,100	
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	44,100	
29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
31	Демонтаж багетов	м	20,0	
32	Установка багетов	м	20,0	
33	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
34	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
37	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
38	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
39	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, раствор М-100	м2	24,7500	
41	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
39	Демонтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
40	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
41	Демонтаж кабеля	м	50,0	

1	2	3	4	5
42	Демонтаж: выключателей , розеток	шт	7,00	
43	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
44	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
45	Монтаж выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
46	Монтаж розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке для скрытой проводки	шт	3,00	
47	Монтаж розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке для слаботочных систем	шт	2	
48	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
49	Установка светильника 595*595 накладной	шт	2,00	
50	Установка светильника : местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
51	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	17,00	
52	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	2,0	
53	Труба полипропиленовая диам.25	м	20	
54	Арматура муфтовая	шт	15	
55	Краны диам.25	шт	8	
56	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	2,00	
57	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
58	Установка ванн купальных: прямых стальных	шт	1	
59	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
60	Установка радиаторов: иметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
Оконные проемы				
61	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
62	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
63	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
64	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 126 1-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.126 . номер обычный				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (двери внутренние)	шт/ м2	1/2,1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
8	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.(мыльница, бумагодержатель)	шт	2,0	
Стены				
9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
10	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
11	Устройство короба из ГКЛ, толщина 12,5мм влагостойкие	м2	2,9400	
12	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом толщиной 12,5мм влагостойкие	м2	8,3300	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	м2	18,6200	
14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
15	Монтаж плитки настенной Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
16	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
Полы				
17	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
18	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
19	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М-100	м2	3,4500	

1	2	3	4	5
20	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
21	Устройство покрытий из плит керамогранитных Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
22	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
23	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	шт/м2	1/2,52	
Стены				
25	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	44,100	
26	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	44,100	
27	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
28	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
29	Демонтаж багетов	м	20,0	
30	Установка багетов	м	20,0	
31	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
32	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
35	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
36	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
37	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
38	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, раствор М100	м2	24,7500	
39	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
40	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
41	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
42	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
43	Монтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
44	Демонтаж кабеля	м	50,0	
45	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
46	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
47	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	

1	2	3	4	5
48	Монтаж выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
49	Монтаж розетки для скрытой проводки	шт	3	
50	Монтаж розетки для слаботочных систем	шт	2	
51	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
52	Установка светильника 595*595 накладной	шт	2	
53	Установка светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
54	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	17,00	
55	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	20,0	
56	Монтаж краны диам.25	шт	8	
57	Разборка трубопрово дов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
58	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
59	Установка ванн купальных: прямых стальных	компл	1,0	
60	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
61	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
Оконные проемы				
62	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
63	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
64	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
65	Установка подоконных досок из ПВХ	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 1271-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.127 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: двери внутренние раздвижные	шт/ м2	1/2,1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенецсушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: мыльница, бумагодержатель,	шт	2,0	
10	Установка крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	Установка зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Установка поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Установка поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров, диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DG	номер	1	
15	Монтаж- аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный, Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж -аппарат (Беспроводная кнопка вызова персонала АРЕ510.1	шт	1	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е)	м	27,00	
18	Монтаж труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	27	
Стены				
19	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	

1	2	3	4	5
20	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, толщиной 12,5мм влагостойкие	м2	9,3100	
22	Устройство короба из ГКЛ	м2	1,0080	
23	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом, толщиной 12,5мм влагостойкие	м2	8,3300	
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
26	Монтаж плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
27	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
28	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
30	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М-100	м2	3,4500	
32	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0459	
33	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	м2	4,5900	
34	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
35	Снятие дверных полотен	шт/м2	1/2,52	
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 , двери внутренние	шт/ м2	1/2,52	
Стены				
37	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	24,500	
38	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
39	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
40	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
41	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
42	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
43	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
44	Демонтаж багетов	м	20,0	
45	Установка багетов	м	20,0	

1	2	3	4	5
46	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
47	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
50	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
51	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
52	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
54	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	24,7500	
55	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
57	Демонтаж- извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
58	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
59	Демонтаж кабеля	м	50,0	
60	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
61	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
62	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
63	Монтаж - выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
64	Монтаж - розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	
65	Монтаж - розетка для слаботочных систем	шт	2	
66	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
67	Монтаж - светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (595*595 накладной)	шт	2,00	
68	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1,00	
Сантехнические работы				
69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм.	м	10,0	
71	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
72	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
73	Установка трапов диаметром: 50 мм	компл	0,1	
74	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
75	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
Оконные проемы				
76	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	

1	2	3	4	5
77	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
78	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
79	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО "Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 128 1-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.128 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	шт/ м2	1/2,52	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные	шт/ м2	1/2,1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковины с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка подвесных унитазов для инвалидов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д., мыльница, бумагодержатель	10 шт	2,0	
10	Установка - крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	установка - зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Установка поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Установка - поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - станция, пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DG и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	номер	1	
15	Монтаж - аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж - аппарат Беспроводная кнопка вызова персонала АРЕ510.1	шт	1	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е	м	27,00	
18	Монтаж - трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 16 мм	м	27	
Стены				
19	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
20	Демонтаж ГКЛ коробка	м2	2,082500	

1	2	3	4	5
21	Устройство ГКЛ короба толщина 12,5 мм	м2	2,082500	
22	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	
23	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих толщина 12,5 мм	м2	9,3100	
24	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом толщина 12,5 мм влагостойкие	2	8,3300	
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
27	Монтаж - плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
28	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
29	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
30	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
31	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
32	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм раствор М-100	м2	3,4500	
33	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
34	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
35	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт/м2	1/2,52	
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 двери внутренние	шт/м2	1/2,52	
Стены				
37	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	2,450	
38	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
39	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
40	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
41	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
42	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
43	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
44	Демонтаж багетов	м	20,0	
45	Установка багетов	м	20,0	
46	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	

1	2	3	4	5
47	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
50	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
51	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
52	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
54	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 раствор М-100	м2	24,7500	
55	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
56	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
57	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
58	Демонтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
59	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
60	Демонтаж кабеля	м	50,0	
61	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
62	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
63	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	2,00	
64	Монтаж - светильник в подвесных потолках	шт	4,00	
65	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
66	Монтаж - выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
67	Монтаж - розетка для скрытой проводки	шт	3	
68	Монтаж - розетка для слаботочных систем	шт	2	
69	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
70	Монтаж - светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2,00	
71	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
72	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
73	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	10,0	
74	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
75	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
76	Арматура муфтовая канализац.	шт	5	
77	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1	
Оконные проемы				
78	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	

1	2	3	4	5
79	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
80	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

" " " 2023 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 129 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.129				
1	Замена затирки смесью для заделки швов	100 м	44,800	
3	Демонтаж вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
4	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
5	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
6	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	1,9500	
7	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	2,00	
9	Монтаж - светильник в подвесных потолках	шт	2	
10	Разборка подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	м2	24,7500	
11	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	м2	24,7500	
12	Демонтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
13	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
15	Монтаж - светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2	
16	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	3,00	
17	Монтаж - выключатель двухклавишный	шт	2	
18	Монтаж - розетка для скрытой проводки	шт	2	
19	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
21	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
22	Демонтаж кабеля	м	50,0	
23	Прокладка - кабель ПВС 3X1,5	м	50	
24	Разборка уголков ПВХ на клею	м	9,600	
25	Установка уголков ПВХ на клею	м	9,600	
27	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, Зеркало	шт	1,0	
28	Монтаж - светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
29	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	

1	2	3	4	5
30	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	2,37500	
31	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,00	
33	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 132 1-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.132 . номер обычный				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние	компл	1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Смена: полотенцесушителей	шт	1	
8	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, бумагодержатель)	шт	2,0	
Стены				
9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
10	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
11	Устройство короба из ГКЛ толщина 12,5 мм влагостойкие	м2	2,9400	
12	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом толщина 12,5 мм влагостойкие	м2	8,3300	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	м2	18,6200	
14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	м2	19,6200	
15	Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
16	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
17	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	

1	2	3	4	5
19	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
21	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	3,4500	
22	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
24	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
25	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	шт	1	
Стены				
27	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	44,100	
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	44,100	
29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,210	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
31	Демонтаж багетов	м	20,0	
32	Установка багетов	м	20,0	
33	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
34	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
37	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
38	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
39	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
41	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
42	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
43	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
44	Демонтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
45	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				

1	2	3	4	5
46	Демонтаж кабеля	м	50,0	
47	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
48	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
49	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
50	Монтаж - выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
51	Монтаж - розетка для скрытой проводки	шт	3	
52	Монтаж - розетка для слаботочных систем	шт	2	
53	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
54	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2,00	
55	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
56	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	17,00	
57	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	20,0	
58	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
59	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2	
60	Установка ванн купальных: прямых стальных	шт	1	
61	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
62	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	
Оконные проемы				
63	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
64	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
65	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
66	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
 ООО "Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 133 1-го этажа
 ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.133 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные	компл	0	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковина с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенцесушителей	шт	1	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.(мыльница, бумагодержатель)	10 шт	2,0	
10	Монтаж - крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	Монтаж - зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Монтаж - поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Монтаж - поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - станция,Пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DG и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	номер	1	
15	Монтаж - аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж - аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Беспроводная кнопка вызова персонала АРЕ510.1)	шт	1	
17	Затягивание провода Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е в трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 16 мм	м	27,00	
Стены				
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
19	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	
20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих толщина 12,5 мм	м2	9,3100	
21	Устройство короба из ГКЛ 12,5 мм влагостойкие	м2	1,0000	

1	2	3	4	5
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	8,3300	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
25	Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
26	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
27	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
29	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
30	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
31	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
33	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,000345	
Комната				
Двери				
34	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
35	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт		
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные	шт/м2	1/2,52	
Стены				
37	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	24,500	
38	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
39	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
40	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
41	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
42	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
43	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
44	Демонтаж багетов	м	20,0	
45	Установка багетов	м	20,0	
46	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
47	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	

1	2	3	4	5
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
50	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
51	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	2,0	
52	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
54	Устройство стяжек: из самовыравнивающей смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
55	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
57	Демонтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
58	Монтаж - извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
59	Демонтаж кабеля	м	50,0	
60	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
61	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
62	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
63	Монтаж - выключатель двухклавишный	шт	2	
64	Монтаж - розетка для скрытой проводки	шт	3	
65	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
66	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2,00	
67	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
68	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
69	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	10	
70	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
71	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
72	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1	
Оконные проемы				
73	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
74	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
75	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
76	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 135 1-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.135 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	компл	1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковина с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1	
7	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.(мыльница, бумагодержатель)	шт	2	
10	Монтаж - крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	Монтаж - Зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Монтаж - Поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Монтаж - Поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - Станция, пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DGi установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	номер	1	
15	Монтаж - аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж - аппаратБеспроводная кнопка вызова персонала APE510.1	шт	1	
17	Затягивание провода Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е	м	27,00	
Стены				
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
19	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	

1	2	3	4	5
20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих толщина 12,5 мм	м2	9,3100	
21	Устройство короба из ГКЛ	м2	1,0000	
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом 12,5 мм влагостойкие	м2	8,3300	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	100 м2	0,1862	
25	Монтаж - плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
26	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
27	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
29	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
30	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
31	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
33	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
34	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние	шт	1	
Стены				
36	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	24,500	
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
38	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
39	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
41	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
43	Демонтаж багетов	м	20,0	
44	Установка багетов	м	20,0	
45	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
46	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	

1	2	3	4	5
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
49	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
51	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
52	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
54	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
55	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2	
56	Плинтус	м	20,2	
Слаботочные сети				
57	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
58	Монтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
59	Демонтаж кабеля	м	50,0	
60	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
61	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
62	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
63	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
64	Монтаж - Розетка для скрытой проводки	шт	3	
65	Монтаж - Розетка для слаботочных систем	шт	2	
66	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
67	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2,00	
68	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	10,0	
71	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
72	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
73	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1	
Оконные проемы				
74	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
75	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
76	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
77	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 136 1-го этажа


ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.136 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные	компл	1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенецсушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, бумагодержатель)	шт	2,0	
10	Монтаж - Крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	Монтаж - Зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Монтаж - Поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Монтаж -Поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - Станция, пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DG и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	шт	1	
15	Монтаж - Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж - АппаратБеспроводная кнопка вызова персонала АРЕ510.1	шт	1	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е	м	27,00	
Стены				
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
19	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	
20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухихтолщина 12,5 мм	м2	9,3100	
21	Устройство короба из ГКЛ толщина 12,5 мм	100 м2	0,0096	

1	2	3	4	5
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом 12,5 мм влагостойкие	м2	8,3300	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
25	Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
26	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
27	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
29	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
30	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
31	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
33	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
34	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках	шт/ м2	1/2,52	
Стены				
36	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	24,500	
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
38	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
39	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
41	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
43	Демонтаж багетов	м	20,0	
44	Установка багетов	м	20,0	
45	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
46	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
49	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	

1	2	3	4	5
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
51	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
52	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	24,7500	
54	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
55	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
57	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
58	Монтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
59	Демонтаж кабеля	м	50,0	
60	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
61	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
62	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
63	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
64	Монтаж - Розетка для скрытой проводки	шт	3	
65	Монтаж - Розетка для слаботочных систем	шт	2	
66	Установка вентиляторов осевых массов: до 0,025 т	шт	1	
67	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2	
68	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	10,0	
71	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
72	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
73	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1	
Оконные проемы				
74	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
75	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
76	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
77	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО "Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонтно-строительные работы помещение 137 1-го этажа
ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.136 . номер для инвалидов				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные	компл	1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	
8	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, бумагодержатель)	шт	2,0	
10	Монтаж - Крючок травмобезопасный для костылей из нержавеющей полированной стали	шт.	1	
11	Монтаж - Зеркало с изменением угла наклона для МГН	шт.	1	
12	Монтаж - Поручень для унитаза откидной (с фиксатором)	шт.	1	
13	Монтаж -Поручень угловой для раковины (напольно-настенное крепление)	шт.	1	
Оборудование диспетчерской связи для инвалидов				
14	Монтаж - Станция, пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006DG и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	шт	1	
15	Монтаж - Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный Переговорное устройство диспетчерской связи GC-2001P1	шт	1	
16	Монтаж - АппаратБеспроводная кнопка вызова персонала АРЕ510.1	шт	1	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава Кабель витая пара U/UTP 1x2x0,52, категория 5е	м	27,00	
Стены				
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
19	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,3300	
20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухихтолщина 12,5 мм	м2	9,3100	
21	Устройство короба из ГКЛ толщина 12,5 мм	100 м2	0,0096	

1	2	3	4	5
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом 12,5 мм влагостойкие	м2	8,3300	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	18,6200	
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
25	Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
26	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
27	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	3,4500	
Полы				
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
29	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
30	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
31	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	м2	3,4500	
Комната				
Двери				
33	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
34	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках	шт/ м2	1/2,52	
Стены				
36	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	24,500	
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11,02500	
38	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	11,02500	
39	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	22,0500	
40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	19,84500	
41	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
43	Демонтаж багетов	м	20,0	
44	Установка багетов	м	20,0	
45	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
46	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
48	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
49	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	

1	2	3	4	5
51	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
52	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
53	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	24,7500	
54	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
55	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
57	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
58	Монтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	
Электромонтажные работы				
59	Демонтаж кабеля	м	50,0	
60	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	7,00	
61	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1,00	
62	Демонтаж: бра, плафонов	шт	1,00	
63	Монтаж - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	
64	Монтаж - Розетка для скрытой проводки	шт	3	
65	Монтаж - Розетка для слаботочных систем	шт	2	
66	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	
67	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 595*595 накладной	шт	2	
68	Светильник: местного освещения (бра)	шт	1	
Сантехнические работы				
69	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	7,00	
70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	10,0	
71	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	2,00	
72	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	2,00	
73	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	1	
Оконные проемы				
74	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
75	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,37500	
76	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2,00	
77	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	2,00	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2023 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещение 138 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.138 . номер обычный				
С/у				
Двери				
1	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
2	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 Двери внутренние раздвижные двери внутренние	шт/м2	1/2,1	
Сантехнические работы				
4	Демонтаж: ванн	шт	1,00	
5	Смена: раковин с пьедесталом	шт	1,00	
6	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	шт	1,00	
7	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1,0	
8	Смена: полотенцесушителей	шт	1,00	
9	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (мыльница, бумагодержатель)	шт	2,0	
Стены				
10	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	16,6600	
11	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
12	Устройство короба из ГКЛ	м2	2,9400	
13	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	м2	8,3300	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	м2	18,6200	
15	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	м2	18,6200	
16	Монтаж - Плитка настенная Богемия 30*60 светлая верх	м2	18,62	
Потолок				
17	Демонтаж потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	м2	2,7300	
18	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	100 м2	0,0345	

1	2	3	4	5
19	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	м2	3,57765	
Полы				
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2,7300	
21	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,273	
22	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	3,4500	
23	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	4,5900	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: Parquet 20*60см медовый	100 м2	3,4500	
Комната				
Двери				
25	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
26	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 двери внутренние	шт/м2	1/2,520,0252	
Стены				
28	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	44,100	
29	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	44,100	
30	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	44,100	
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,100	
Потолок				
32	Демонтаж багетов	м	20,0	
33	Установка багетов	м	20,0	
34	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
35	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
Полы				
38	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	1,200	
39	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20,0	
40	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	24,7500	
41	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
42	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	24,7500	
43	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	24,7500	
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,0	
Слаботочные сети				
45	Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	
46	Монтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-45	шт	2	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова


2023 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы помещения 140 1-го этажа

ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт пом.140 . процедурный				
Сантехнические работы				
1	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	шт	1	
Полы				
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	24,7500	
3	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	2,475	
4	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	24,7500	
5	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	24,7500	
Двери				
6	Снятие дверных полотен	м2	2,5200	
7	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	1,00	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	шт/м2	1/2,52	
Стены				
9	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,9400	
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	44,100	
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	44,100	
11	Монтаж плитки 20*30	м2	44,1	
Потолок				
12	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	24,7500	
13	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	24,7500	
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	24,7500	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,00	
16	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт	1,00	
17	Установка радиаторов: биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	10	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]