



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2

на демонтаж-монтаж сплит-систем для холодильных камер и демонтаж-монтаж дверей холодильных камер

для ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Место: ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Адрес: 423826 Российская Федерация Республика Татарстан город Набережные Челны проспект Чулман дом 61/04

Цель: замена сплит-системы холодильных камер и дверей к ним.

Критерии:

1. Исходить из объема камеры:
 - 1.1. Камера объемом 51 м³;
 - 1.2. Камера объемом 50 м³;
 - 1.3. Камера объемом 26 м³.
2. Поддержание температуры до -18 градусов.
3. Предусмотреть «зимний комплект» - 3 шт., а именно наружный блок, монтируемый на улице, управляемый фреоном.
4. Установка специальных утепленных дверей для морозильных камер 3 двери по нижеуказанным размерам шир.1130, выс.2030 мм; 1 дверь коридорная одностворчатая металлическая размером 1240 мм, выс. 2020 мм.
5. Стоимость оборудования.
6. Стоимость демонтажа и монтажа.
7. Стоимость доставки товара.
8. Гарантийный срок на оборудование – исчисляется с момента передачи товара покупателю.
9. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
10. Наличие сертификатов.
11. Условия оплаты (в течение 45 дней после поставки товара).
12. Принятие комплаенс-оговорки ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».

Генеральный директор - главный врач

Ю.М. Файзова

Контактное лицо: Алишев И.Э.

8917-390-89-63 (звонить с 8-17:00)

Контактный e-mail: klinika.tender@kamaz.ru

11.03.20