

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор-главный врач ООО
Клиника-санаторий «Набережные Челны»



Ю.М. Файзова
2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт столовой ООО Клиника-санаторий "Набережные Челны"

по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Чулман, 61/05

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кухня, горячий цех				
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,142	
2	Разборка стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,09	
4	Разборка кирпичных перегородок	100 м2	0,0138	
5	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	
6	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, первый слой	100 м2	0,09	
7	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 30 мм	100 м2	0,09	
9	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,142	
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,345	
11	Обрамление углов стен планками из гнутого профиля	100 м	0,452	
15	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,0138	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,05	
17	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	0,24	
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,24	
Раздел 2. Кухня, мойка посуды				
19	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,189	
20	Разборка стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,189	
22	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 30 мм	100 м2	0,189	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,189	
25	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	
Раздел 3. Обеденный большой зал				
26	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0,875	
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,875	
29	Оклейка тканями: стен	100 м2	0,875	

1	2	3	4	5
30	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	0,875	
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по декоративной отделке)	100 м2	2,064	
Раздел 4. Обеденный кардиозал				
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по декоративной отделке)	100 м2	1,18	
Раздел 5. Обеденный вип-зал				
33	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	0,66	
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,66	
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по декоративной отделке)	100 м2	0,82	

Составил:

Орехов С.К. Орф

проверил:

ООО Клиника-санаторий «Набережные Челны»

Хайруллин И.Г.

согласовано: Гюф. Фиделухомеева Р.А.