

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор - главный врач
 ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"
 Ю.М.Файзова
 202_ г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(текущий) ремонт 118 кабинета 2 корпус 1 этаж)
 по объекту:
 Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	С/у			
1	Демонтаж / монтаж унитаза	шт	1	Унитаз компакт Sanita Лада
2	Демонтаж / монтаж полотенцесушителя	шт	1	M-образный 500*600
3	Демонтаж / монтаж держателя т/ бумаги	шт	1	1504
4	Демонтаж / монтаж зеркала	шт	1	Lucia Led 550*800мм
5	Демонтаж / монтаж раковины с пьедесталом и краном	шт	1	Santek Анимо 60см
6	Демонтаж / монтаж смесителя для раковины	шт	1	Haiba HB1001
7	Монтаж смесителя для душа со стойкой	шт	1	VODQA Rock 54 b Latino L80064
8	Демонтаж / монтаж сушилки для рук	шт	1	G-teg 88514 PW
9	Демонтаж / монтаж осевого вытяжного вентилятора	шт	1	D125 NEO
10	Демонтаж / монтаж мыльницы	шт	1	Kleber Expert
11	Демонтаж / монтаж коробка из ГКЛ	м2	1,95	Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*12,5
12	Демонтаж / монтаж ревизионного люка	шт	1	20*40
13	Демонтаж потолочного светильника встраиваемый	шт	1	
14	Монтаж точечных светильников	шт	6	Fmbrella
15	Демонтаж / монтаж потолка из пластиковых панелей	м2	3,53	панель ПВХ 3000*375*8
16	Демонтаж / монтаж пластикового потолочного плинтуса	п.м.	8,1	Цена поставщика
17	Демонтаж душевой кабины	шт	1	без последующего монтажа
18	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	19,84	
19	Облицовка стен по металлокаркасу гипсокартонными листами с учетом дверного проема	м2	9,92	Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*12,5, профиль 27*28 (3м) шт 0,55мм, профиль 60*27 (3м) шт 0,55мм
20	Покрытие стен грунтовой глубокого проникновения (бетоноконтакт)	м2	19,845	Tiefgrunt
21	Облицовка стен плиткой керамической настенной Grazia 20*40см	м2	19,845	Grazia
22	Демонтаж плитки с пола керамогранит	м2	3,645	
23	Разбор бетонных оснований	м3	0,365	
24	Устройство цементных стяжек до 65мм	м2	3,645	Bergauf Erste Grund
25	Устройство гидроизоляции слой до 3мм	м2	4,86	мастика Bergauf Hydro
26	Устройство покрытий пола из керамогранит Desert 60*60	м2	4,05	Клей для плитки CV 11 Церезит керамогранит Desert 60*60
27	Демонтаж / монтаж труб ППЛ	п.м.	8	Цена поставщика
28	- ХВС d=25мм	п.м.	4	PN-20
29	-ГВС d=25мм	п.м.	4	PN-25 (армированная)
30	Демонтаж / монтаж канализационной трубы d=50	п.м.	4	ППЛ d50 *1,8мм
	Коридор			
1	Улучшенная окраска в/эм потолка с расчисткой до 35% (расчистка, шпаклевка, грунтовка, окраска)	М2	3,5	Parad с колером
2	Демонтаж / Установка извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозоотолный, световой в нормальном исполнении марки ИП 212-142	шт	2	Цена поставщика
3	Демонтаж / устройство ГКЛ коробка	м2	2,00	Цена поставщика
4	Улучшенная окраска стен в/эм с расчисткой кароеда 100% (штукатурка, шпаклевка, грунтовка)	м2	19,36	Цена поставщика
5	Демонтаж / монтаж потолочного пластикового плинтуса	п.м.	8,00	Цена поставщика
6	Демонтаж / монтаж вентиляционной решетки 15*25	шт	1,00	Цена поставщика
7	Демонтаж плитки керамогранит	м2	3,51	
8	Укладка линолиума	м2	3,51	Цена поставщика
9	Демонтаж / монтаж пластикового плинтуса	п.м.	8	Цена поставщика
10	Устройство цементных стяжек до 65мм	м2	3,51	
11	Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси	м2	3,51	
	Массажная комната (два помещения)			

1	2	3	4	5
1	Улучшенная окраска в/эм потолка с расчисткой до 35% (расчистка, шпаклевка, грунтовка, окраска)	м2	24,92	Parad с колером
2	Демонтаж / монтаж пластикового потолочного плинтуса	п.м.	29,2	Цена поставщика
3	Демонтаж / Установка извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении марки ИП 212-142	шт	4	Цена поставщика
4	Монтаж (прокладка) кабеля пожарной извещателей по потолку в гофре	пм	25	КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0,5
5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	2	
6	Монтаж точечных светильников	шт	4	Цена поставщика
7	Устройство в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечением до 20см2	п.м.	80	
8	Прокладка трубы гофрированной из ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам, потолкам для электропроводки и ПИ диаметром 16 мм	п.м.	80	Цена поставщика
9	Затягивание электрического провода в проложенные трубы (ГОФРА).	п.м.	80	Цена поставщика
10	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	п.м.	80	Цена поставщика
11	Кабель Силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3*1,5-660	п.м.	80	
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором	м2	16	
13	Сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором d=60мм по бетону на стене для розеток и выключателей глубиной 20мм	шт	8	
14	Демонтаж / монтаж розеток двойных	шт	3	
15	Демонтаж / монтаж розеток одинарных	шт	1	
16	Демонтаж / монтаж выключателей двойных	шт	2	
17	Демонтаж / монтаж выключателей одинарных	шт	2	
18	Демонтаж / монтаж кондиционера	шт	1	Сплит система Цена поставщика
19	Монтаж эл. провода в кабель канал. Кабель Силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3*1,5-660	п.м.	2	Цена поставщика
20	Улучшенная окраска в/эм стены с расчисткой до 35% (расчистка, шпаклевка, грунтовка, окраска)	м2	71,54	Parad с колером
21	Демонтаж / монтаж пластикового плинтуса по полу	п.м.	29,2	Цена поставщика
22	Устройство цементных стяжек до 65мм	м2	24,92	
23	Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси	м2	24,92	
24	Демонтаж / монтаж линолиума	м2	24,92	
25	Демонтаж / заделка оконных откосов из пластика (с обрамлением окна пластиковыми уголками)	м2	4,74	Цена поставщика
26	Демонтаж / установка подоконника 2100*600 - 2шт	п.м.	4,2	Цена поставщика
27	Демонтаж / монтаж потолочных гардин две штуки по 2,8м. Карниз двухрядный Inspire 280 см пластик	п.м.	2,8*2	Цена поставщика
28	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и установка входной двери в проем размером полотна 900*1950	м2/шт	1,8/1	ПВХ счет №58 от 30 мая 2023г
29	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и установка межкомнатных двери в проем размером 800*2000	м2/шт	1,6/2	ПВХ счет №58 от 30 мая 2023г
30	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и установка двери в с/у в проем размером полотна 700*2000	м2/шт	1,4/1	ПВХ счет №58 от 30 мая 2023г
31	Установка радиаторов: стальных из 8 секций	шт	2	Цена поставщика
	Радиатор алюминиевый Rifar 500*100			

Составил: ведущий инженер ОЭиР 
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: руководитель группы эксплуатации _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]