

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор главный врач  
 ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"  
 Ю.М. Файзова



Ведущий инженер кабинета №119 на 1-м этаже 2 корпуса)  
 по объекту:  
 г. Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	С/у			
1	Демонтаж / монтаж раковины с пьедесталом	шт	1	Sfrteri Воротынский
2	Демонтаж / монтаж полотенцесушителя	шт	1	М-образный 600*600
3	Демонтаж / монтаж-мыльницы	шт	1	настенная For a
4	Демонтаж потолочного светильника	шт	1	Светодиодный Riller 260мм
5	Монтаж точечных светильников	шт	4	Ambrella
6	Установка осевого вентилятора вытяжного	шт	1	Накладной D125 NEO
7	Демонтаж /монтаж потолка из пластиковых панелей	м2	3,03	Панель ПВХ 3000*375*8мм
8	Демонтаж /монтаж потолочного плинтуса	п.м.	6,3	
	Комната			
8	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	2	
9	Монтаж светодиодных ламп	шт	2	Панель светодиодная встраиваемая Эра
10	Демонтаж / монтаж потолочного светильника	шт	1	Светодиодный Riller 260мм
11	Демонтаж / монтаж двойных розеток	шт	3	Двойная встраиваемая Legrand
	Сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором d=60мм по бетону на стене для розеток и выключателей глубиной 20мм	шт	7	
12	Демонтаж / монтаж выключателей (одноклавишных / двухклавишных) всего 4шт	шт	2 + 2=4	С подоветкой
13	Демонтаж /монтаж потолка из пластиковых панелей	м2	13,08	Панель ПВХ 3000*375*8мм
14	Демонтаж /монтаж потолочного пластикового плинтуса	п.м.	19,5	Cosca K19 30*30*2000мм
15	Демонтаж /монтаж пластикового плинтуса по полу	п.м.	19,5	ПВХ NG80 50*2500мм
16	Затирка швов на плитке по стене, плитка 150*300мм	м2	540	Церазит
17	Демонтаж /монтаж пожарных извещателей	шт	2	ИП 212-142 дымовой пожарный
18	Замена радиатора (демонтаж -7 секций, монтаж - 8 секций)	шт	1	Радиатор биметаллический Ritar 600*100- 8 секций
19	Монтаж (прокладка) кабеля пожарной извещателей по потолку в гофре	п.м.	15	КПСЭнг(А)FRLS 2*2*0.5
20	Демонтаж / заделка оконных откосов из пластика	м2	2,37	Цена поставщика
21	Демонтаж / установка подоконника	п.м.	2	Цена поставщика
22	Демонтаж / монтаж входной двери 90*195	шт	1	Счет на оплату №58 от 30.05.2023

Составил: ведущий инженер ОЭиР И.А. Воробьева И.А. Воробьева  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: руководитель группы эксплуатации И.Э. Алишев И.Э. Алишев  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))