



Генеральный директор - главный врач
 ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"
 Ю.М.Файзова
 202_ г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 (текущий ремонт кабинет №131 флюорография)
 по объекту:
 Р.Т., г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Санузел			
1	Снятие дверных полотен	м2	2,52	
2	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках 2,1*1,2	шт	1	
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 2,1*1,2	компл	1	
	Сантехнические работы			
4	Демонтаж ванны	шт	1	
5	Смена раковины с пьедесталом	шт	1	Мегастрой
6	Демонтаж унитаза	шт	1	
7	Смена полотенцесушителя	шт	1	Мегастрой
8	Демонтаж и установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканника,, зеркало	шт	4	Мегастрой
	Стены			
9	Разборка облицовки стен из керамогранитной гзурированной плитки	м2	16,66	
10	Демонтаж ГКЛ короба	м2	2,94	
11	Устройство короба из ГКЛ	м2	2,94	Мегастрой
12	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу	м2	8,33	
13	Покрытие поверхностей грунтовкой	м2	18,62	Мегастрой
14	Гладкая облицовка стен, столбов	м2	19,62	
15	Плитка настенная Богемия 30*60	м2	18,62	Мегастрой
	Потолок			
16	Демонтаж потолка	м2	2,73	
17	Облицовка потолка гипсокартоном	м2	3,45	Мегастрой
	Полы			
18	Разборка покрытия полов	м2	2,73	
19	Разборка бетонных оснований под полы	м3	0,273	
20	Устройство стяжек цементных толщиной до 70мм	м2	3,45	Мегастрой
21	Устройство стяжек на каждые 5мм	м2	3,45	Мегастрой
22	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	4,59	Мегастрой
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м2	3,45	Parquet 20*60 (медовый)
	Санузел			
24	Демонтаж светильника	шт	1	
25	Демонтаж вентилятора (потолок)	шт	1	
26	Демонтаж ревизионного люка 200*200	шт	1	
27	Демонтаж смесителя на раковине и душевой	шт	2	
28	Демонтаж трубопровода d=25мм	п.м.	17	
29	Монтаж (прокладка) трубопроводов d=25мм	п.м.	20	Мегастрой
30	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d=50мм	п.м.	2	
31	Прокладка трубопроводов канализации из пропиленовых труб d=50мм	п.м.	3	Мегастрой
32	Монтаж ванны	шт	1	Мегастрой
33	Монтаж смесителя для ванны с креплением на стене из керамической плитки	шт	1	Мегастрой
34	Монтаж унитаза	шт	1	Мегастрой
35	Монтаж вентилятора	шт	1	Мегастрой
36	Монтаж ревизионного люка 400*250	шт	1	Мегастрой
37	Монтаж точечных светильников	шт	6	Мегастрой

	2	3	4	5
38	Демонтаж выключателя двойного	шт	1	Мегастрой
	розетки	шт	1	Мегастрой
38.1	Сверление под розетки и выключатель d=60мм на глубину 60мм	шт	2	
38.2	Монтаж подстаканников d=50мм	шт	2	Мегастрой
38.3	Монтаж выключателя двойного	шт	1	Мегастрой
	Стены комнаты			
39	Расчистка от старой краски поверхности стен:	м2	82,5	
	- первая комната (стены)	м2	41,5	(5,7+2,6)*2*2,5
	- вторая комната (стены)	м2	41	(5,7+2,5)*2*2,5
40	Штукатурка цементно известковым раствором полностью до 10мм	м2	82,5	Мегастрой
41	Грунтовка поверхности по штукатурке	м2	82,5	Мегастрой
42	Шпаклевка при высококачественной окраске	м2	82,5	Мегастрой
43	Окраска воднодисперсными акриловыми составами	м2	82,5	Мегастрой
	Полы комнаты			
44	Демонтаж плинтуса	п.м.	35	(5,7+2,6+5,7+2,5)*2
45	Монтаж плинтуса поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	п.м.	35	Мегастрой
	Потолок			
46	Очистка в ручную поверхности	м2	29,07	5,7*2,6+5,7*2,5
47	Шпаклевка при высококачественной окраске	м2	29,07	Мегастрой
48	Грунтовка поверхности по штукатурке	м2	29,07	Мегастрой
49	Окраска воднодисперсными акриловыми составами	м2	29,07	Мегастрой
50	Демонтаж вентрешеток 200*300мм	шт	8	
51	Монтаж вентрешеток 200*300мм	шт	8	Мегастрой
52	Демонтаж ревизионного люка 400*200мм	шт	8	
	Слаботочные сети			
53	Демонтаж / монтаж извещателя ПС	шт	4	Мегастрой
54	Замена проводки ПС	п.м.	24	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5;
	Электромонтажные работы			
55	Демонтаж эл. кабеля	п.м.	70	
56	Демонтаж выключателей: двойных	шт	2	
	одинарных	шт	2	
	розеток двойных	шт	14	
57	Демонтаж светильников:	шт	8	5+3
	таблетка	шт	5	
	квадратные	шт	3	
58	Штробление под эл. проводку по бетону глубиной 20 и шириной 20мм	п.м.	50	
59	Штробление (сверление) отверстий под розетки и выключатели d=60мм и глубиной 60мм	шт	18	
60	Затягивание эл. провода в гофру	п.м.	70	Кабель Силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3*1,5-660
61	Монтаж подстаканников	шт	22	Мегастрой
62	Монтаж выключателей: двойных	шт	2	Мегастрой
	одинарных	шт	2	Мегастрой
	розеток двойных	шт	14	Мегастрой
63	Монтаж светильников на штырях 595*595	шт	8	Мегастрой
64	Демонтаж гардины	шт	1	
65	Монтаж гардины	шт	1	Карниз двухрядный Inspire 280 см пластик (Цена поставщика)
	Оконные, дверные проемы			
66	Демонтаж оконных и дверных откосов	м2	4,75	
67	Облицовка дверных и оконных откосов	м2	4,75	Цена поставщика
68	Снятие подоконника пластикового	м2	4	
69	Установка подоконника	м2	4	Мегастрой
70	Установка ванны	шт	1	Мегастрой
71	Демонтаж радиатора биометаллический 10 секций	шт	2	
72	Монтаж радиатора биометаллического (отопительный секционный) по 10секций	шт	2	Мегастрой
73	Демонтаж входной двери	шт	1	
74	Монтаж входной двери	шт	1	Цена поставщика
75	Облицовка дверного откоса	м2	0,6	Цена поставщика

Составил: ведущий инженер ОЭИР  Воробьева И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: руководитель группы эксплуатации  Алишев И.Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]