УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"
Ю.М.Файзова
202_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(на дополнительные работы по текущему ремонту помещения 140 на 1-м этаже 2-го корпуса)

по объекту: текущий ремонт здания 2-корпуса
Р.Т., г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Стены			
1	Расчистка стен после демонтажа плитки	м2	44,1	
2	Штробление стен (20*20) под эл. проводку	п.м	60,0	
3	Затягивание эл. провода ПВС в гофру	п.м	60,0	мегастрой
4	Штукатурка стен	м2	12,0	
5	Сверление отверстий д=60мм по бетону под розетки и выключатели глубиной 60мм	шт	6,0	
6	Устройство стен из ГКЛ на низки1й профиль с усилением дюбель - гвоздями 8*100	м2	44,1	
7	Грунтовка стен улучшенными состави	м2	44,1	мегастрой
	Окна			
	Демонтаж / монтаж оконных откосов из керамической плитки	м2	4,8	мегастрой
	Расчиска оконных откосов	м2	4,8	
	Грунтовка поверхности оконных откосов	м2	4,8	мегастрой
	Демонтаж / монтаж подоконников 2100*600	шт	2,0	мегастрой
	Прочие			
	Демонтаж / монтаж кондиционера	шт	1,0	без материала
	Демонтаж / монтаж кварцевой лампы	шт	2,0	без материала
	Демонтаж / монтаж розеток: двойные	шт	4,0	мегастрой
	одинарные	шт	1,0	
	Демонтаж / монтаж выключателя двухклавишного	шт	1,0	мегастрой
	Демонтаж / монтаж светильников 600*600	шт	3,0	мегастрой
	Демонтаж / монтаж пожарных извещателей	шт	2,0	мегастрой
	Затягивание пожарного провода в гофру для ПС	п.м	25,0	мегастрой
	Устройство стяжки пола (дополнительно) до 40мм	п.м	24,8	мегастрой
	Демонтаж / монтаж мойки двойной	шт	1,0	мегастрой
	Демонтаж / монтаж канализационной трубы д=100мм	п.м	3,0	мегастрой
	д=50мм	п.м	1,0	мегастрой
	Демонтаж / монтаж трубопровода ХВС полипропиленовой д =25 PN-20	п.м	2,0	мегастрой
	ГВС полипропиленовой армированной д=25 PN-25	п.м	2,0	мегастрой
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	шт	1,0	
	Демонтаж радиатора весом до 80кг	шт	1,0	мегастрой
	Установка радиатора: биометаллический отопительный секционный, на 1 секцию 80*80*550 теплоотдача 0,172кВт	шт секций	10,0	мегастрой

Составил: ведущий инженер ОЭиР _____ Воробьева И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: руководитель группы эксплуатации _____ Алишев И.Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.о. руководителя группы по эксп.
по приказу 5227 от 20.09.2024г.