



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор, главный врач
 ООО Клиника Санаторий "Набережные Челны"
 Ю.М.Файзова
 202_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 (текущий ремонт кабинет №142- 2 корпус, 1 этаж, галотерапия)
 по объекту:
 Р.Т., г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<i>С/у</i>			
1	Демонтаж ванн	шт	1	без монтажа
2	Демонтаж раковины с пьедесталом	шт	1	
3	Демонтаж унитаза	шт	1	
4	Демонтаж полотенцесушителя	шт	1	
5	Демонтаж смесителя ванны	шт	1	
6	Демонтаж труб ППЛ	п.м.	6	d=25мм
7	Демонтаж гарнитуры туалетной: вешалка, подстаканник, зеркало, бумагодержатель	шт	4	
8	Демонтаж труб канализационных полипропиленовых:	п.м.	4,5	1,5+3
	d = 50мм	п.м.	1,5	
	d=100мм	п.м.	3	
9	Демонтаж двери	шт	1	800*2100
	Электромонтажные работы с/у			
10	Демонтаж выключателя	шт	1	2-х клавишный
11	Демонтаж светильника	шт	1	таблетка
12	Демонтаж электровентилятора	шт	1	на 220В
13	Демонтаж розетки	шт	1	
14	Демонтаж электропроводки	п.м.	8	
	Потолок с/у			
15	Демонтаж пластикового потолка	м2	4,16	1,6*2,6
16	Демонтаж воздуховода прямоугольного ПВХ	п.м.	1	60*204
	Стены с/у			
17	Разборка стен из керамической глазурированной плитки	м2	21	(1,6+2,6)*2*2,5
18	Демонтаж короба ГКЛ	м2	2,94	
	Пол с/у			
19	Разборка покрытый полов из керамической плитки	м2	4,16	1,6*2,6
20	Вывоз, уборка мусора	кг	400	бой плитки, пластик и пр.
	Комната			
	Стены комнаты			
21	Демонтаж декоративной штукатурки (караед)	м2	51,66	(7,66+2,6)*2*2,52
22	Демонтаж розеток	шт	3	двойные
	выключателя	шт	1	двойной
23	Демонтаж светильников: потолочный	шт	2	
	таблетка	шт	1	d=500мм
	квадратный	шт	1	600*600
23.1.	Демонтаж проводки	п.м.	15	
23.2.	Штробление под эл. проводку глубиной 20*20мм под ПС	п.м.	15	по потолку
23.3.	Демонтаж пожарной сигнализации провод длиной	п.м.	6	
23.4.	Демонтаж пожарных датчиков	шт	2	
23.5.	Штробление под проводку пожарной сигнализации глубиной 20*20мм	п.м.	4	
24	Демонтаж кондиционера	шт	1	
25	Демонтаж гардины 1шт	п.м.	2,6	
26	Штробление под эл. проводку глубиной 20*20мм	п.м.	40	
27	Демонтаж плитки пола	м2	3,12	2,6*1,2
28	Демонтаж линолиума	м2	13,26	2*5,1
29	Демонтаж плинтусов	пм	20,5	

1	2	3	4	5
30	Демонтаж батареи	шт	1	10 секций
31	Демонтаж подоконника	шт	1	длина 2,1м
32	Демонтаж откосов дверей	м2	0,023	
33	Демонтаж входной двери	шт	1	2100*100
34	Демонтаж старой краски с потолка расцветкой более 35%	м2	15,73	
Монтаж				
1	Ремонт и выравнивание пола до 40мм	м2	19,89	7,65*2,6
		м3	0,8	19,89*0,04
2	Гидроизоляция пола за два раза (туалет)	м2	5,325	2,55*1,6+(2,55+1,6)*2*0,15
3	Монтаж линолиума	м2	15,73	7,65*2,6-(2,6*1,6)
4	Монтаж плинтусов	п.м.	20,5	
5	Нанесение (монтаж) декоративной штукатурки (кароед)	м2	51,66	(7,65+2,6)*2*2,52
5.1.	Выравнивание и ремонт трещин до 10мм площадь	м2	51,66	
	объем	м3	0,52	51,66*0,01
5.2.	Грунтование поверхности за два раза	м2	51,66	
6	Монтаж (установка) гофры d=20мм длиной	п.м.	15	
	по потолку	п.м.	10	
	по стене	п.м.	5	
7	Затягивание эл. провода в гофру d=20мм	п.м.	15	ПВС 4*2,5
	по потолку	п.м.	10	
	по стене	п.м.	5	
8	Монтаж розеток	шт	3	двойные
9	Монтаж выключателей	шт	1	двойная
10	Сверление, дробление отверстий под розетки и выключатель d=60мм l=60мм	шт	4	
11	Монтаж светильников LED панелей	шт	3	
12	Монтаж (прокладка) гофры под провод пожарной сигнализации d=20мм длиной	п.м.	4	
13	Затягивание провода пожарной сигнализации в гофру Кабель КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5 Б/Э	п.м.	4	
14	Монтаж датчиков пожарной сигнализации	шт	2	ИП 212-141
15	Монтаж (установка) кондиционера	шт	1	
16	Монтаж (установка) гаудины	шт	1	длинной 2,6м
17	Монтаж батареи 10 секций	шт	1	
18	Монтаж подоконника	шт	1	длинной 2,0м
19	Монтаж оконных откосов	м2	0,023	
20	Выравнивание и ремонт трещин потолка до 10мм	м2	15,73	
		м3	0,16	15,73*0,01
21	Грунтование за два раза потолка	м2	15,73	
22	Покраска потолка за два раза в/эмulsion	м2	15,73	
Туалет				
1	Штробление под электропроводку 20*20мм	п.м.	8	
2	Монтаж (укладка) гофры d=20мм	п.м.	8	
3	Затягивание эл. провода в гофру d=20мм	п.м.	8	ПВС 4*2,5
4	Сверление отверстий под розетки и выключатель d=60мм l=60мм	шт	2	
5	Монтаж розетки	шт	1	
6	Монтаж выключателя	шт	1	двухклавишный
7	Монтаж точечных светильников	шт	4	
8	Монтаж пластикового потолка	м2	4,16	1,6*2,6 (ПВХ)
9	Монтаж вентиляционного короба	п.м.	1	
10	Монтаж (укладка) керамической плитки на стены 60*60	м2	21	
11	Монтаж короба из КГЛ	м2	2,94	
12	Монтаж (укладка) керамической плитки	м2	4,16	1,6*2,6
13	Монтаж раковины с пьедесталом	шт	1	
14	Монтаж унитаза	шт	1	
15	Монтаж смесителя ванной	шт	1	
16	Монтаж полотенцесушителя	шт	1	
17	Монтаж трапа слива воды в полу d=100мм	шт	1	
18	Монтаж гарнитуры туалетной	шт	6	
	вешалка	шт	1	
	подстаканник	шт	2	
	зеркало	шт	1	
	мыльница	шт	1	
	бумагодержатель	шт	1	
19	Монтаж эл. вентилятора на 220В	шт	1	
20	Монтаж труб полипропиленовых d=25мм	п.м.	6	
	холодной воды	п.м.		
	горячей воды	п.м.		
21	Монтаж канализационных труб d=50мм	п.м.	1,5	
	труб d=100мм	п.м.	3	
22	Монтаж двери	шт	1	2*0,8
23	Монтаж подоконника	п.м.	1	2,1*0,6

Составил: ведущий инженер ОЭиР  Воробьева И.А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: руководитель группы эксплуатации  Алишев И.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))