


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"



Ю.М.Файзова

202\_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
(текущий ремонт помещения электрощитовой)

по объекту:

Р.Т., г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.105/1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Двери</b>				
1	Демонтаж дверей с дверными откосами 95*195	шт	1,00	демонтаж
2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах	м2	1,853	Мегастрой ПВХ
<b>Стены</b>				
3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	47,32	
4	Устройство в конструкциях стен борозд площадью сечением до 20см2 под электропроводку	п.м.	25,00	
5	Сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором d=60мм по бетону на стене для розеток и выключателей глубиной 60мм	шт	3,00	
6	Монтаж подрозетников	шт	5,00	Мегастрой
7	Демонтаж/ монтаж выключателей: в т.ч.	шт		
	- одноклавишный	шт	1	Мегастрой
	- трехклавишный	шт	1	Мегастрой
8	Демонтаж / монтаж двойной розетки	шт	1	Мегастрой
9	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2	5	Мегастрой
10	Грунтовка и шпаклевка стен	м2	47,32	Мегастрой
11	Монтаж (прокладка) гофра	п.м.	25	Мегастрой
12	Затягивание эл. провода в гофра. Кабель Силовой с медными жилами ПВС 4-2,5 в гофра	п.м.	25	Мегастрой
13	Монтаж плитки на стену Grazia 20-40	п.м.	18,42	Мегастрой
14	Демонтаж / устройство ГКЛ короба по мет. Профилю	м2	2,94	Мегастрой
15	Грунтовка, штукатурка и окраска короба из КГЛ	м2	2,94	Мегастрой
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	28,9	Мегастрой
<b>Потолок</b>				
17	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	16,21	
18	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечением до 20см2 под электропроводку	п.м.	20,00	
19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2	4	Мегастрой
20	Грунтовка и шпаклевка потолка	м2	16,21	Мегастрой
21	Окраска потолка водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная в один слой	м2	16,21	Мегастрой
22	Монтаж (прокладка) гофра	п.м.	20	Мегастрой
23	Затягивание эл. провода для ПС в гофра	п.м.	20	ПС 4-2,5
24	Демонтаж / монтаж пожарных извещателей	шт	4	ИП 212-142 дымовой оптико-электронный автономный
25	Демонтаж / установка светодиодная панель Эра	шт	2	Мегастрой
26	Демонтаж / монтаж потолочного плинтуса	п.м.	22,8	Мегастрой
27	Монтаж эл. провода в гофра.Провод КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,5 Ариадна СПК	п.м.	20	Мегастрой
<b>Полы</b>				
28	Демонтаж / Монтаж плинтуса по полу	п.м.	22,8	
29	Разборка покрытий полов: из керамогранита 300*300	м2	16,21	
30	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	1,620	
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм	м2	16,21	

1	2	3	4	5
32	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	16,21	Церезит СМ-11
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	16,21	Мегастрой
Окна				
34	Демонтаж / монтаж оконных откосов	м2	2,38	ПВХ панель
35	Демонтаж / монтаж подоконников 2000*600	шт	1,00	Мегастрой

Составил: ведущий инженер ОЭИР

*[Подпись]*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Воробьева И.А.

Проверил: руководитель группы эксплуатации

*[Подпись]*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Алишев И.Э.