

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова
" " " 2023 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонтно-строительные работы кабинета службы маркетинга и развития

№ пп	Наименование выполненных работ	Ед. изм.	Кол.	примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж деревянной перегородки со стеклом высота 2,7 м, длина 4 м, ширина 0,6 м	м2	10,8	
2	демонтаж двери 90*200	шт	1	
3	разборка деревянных плинтусов	п.м.	25	
4	демонтаж линолеума	м2	30	
5	демонтаж потолка из плиток (амстронг)	м2	30	
6	демонтаж светильников (свет.панель LED 60*60CM)	шт	5	
7	демонтаж деревянного экрана от батарей высота 1 м, длина 5 м, шир.0,3 м	м2	5	
8	демонтаж отопительных приборов от трубопровода	шт	3	
9	демонтаж откосов окна с обеих сторон (0,6*1,7м)	м2	2,04	
10	демонтаж подоконника (2,2м*0,6м)	шт	1	
11	демонтаж керамогранита со стен	м2	118,8	
12	демонтаж извещателей пожарной сигнализации	шт	3	
13	демонтаж полипропиленовой трубы диам.25мм	м	50	
14	демонтаж эл.розеток	шт	4	
15	демонтаж выключателя	шт	2	
Раздел 2. Монтажные работы				
16	Монтаж перегородки из кирпича высотой 3м, дл.4м, шир.0,37м	м3	4,44	
17	монтаж двери 90*200	шт	1	
18	установка алюминиевой конструкции 5250*3170 мм	шт	1	
19	установка алюминиевой конструкции 145*2100 мм	шт	1	
20	стяжка пола толщ.3см	м2	30	
21	укладка напольной плитки	м2	30	
22	монтаж плинтусов	п.м.	25	
23	монтаж потолка "Армстронг"	м2	30	
24	монтаж светодиодных панелей потолочных	шт	5	
25	монтаж отопительных приборов радиатор биметал. Radena CS 150 выс. 150 мм 16-секц.	шт	5	
26	монтаж отопительных приборов радиатор биметал. выс. 600 мм дл.1м	шт	3	
27	монтаж подоконника 2,2*0,6м	шт	1	
28	монтаж откосов окна с обеих сторон 0,6*1,7м	м2	2,04	
29	штукатурка стен подготовка для декоративной штукатурки	м2	118,8	
30	покрытие стен декоративной штукатуркой	м2	118,8	
31	монтаж электропроводки - провод ПВС 3*2,5	м	100	
32	установка двойных розеток со штрабой стен и установка выключателей	шт	4	
33	установка выключателей	шт	2	
34	прокладка трубы ПП для подключения радиаторов	м	50	
35	монтаж электропроводки - провод ПВС 3*1,5 для подключения светильников	м	50	
36	монтаж извещателей пожарной сигнализации	шт	3	
37	бурение плит перекрытий 8 отверстий диам.32мм			
Раздел 3. Утилизация мусора				
38	вывоз мусора строит-го, его утилизация	тн	10	

Составил: Ведущий по ОТВ Александровский П. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Гл. инженер Александр И. Э.
(должность, подпись, расшифровка)