



УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор- Главный врач
 ООО "Клиника-санаторий
 "Набережные Челны"
 Ю.М.Файзова
 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 на демонтаж объекта "Здание регенерации лечебной грязи" на территории
 ООО "Клиника-санаторий "Набережные Челны"

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Вес (т)
1	3	4	6	14
Кровля				
1	Разборка покрытия парапета из оцинкованной стали	м2	51	0,3
2	Разборка кровли из 4-х слоев рубероида на бит. мастике	м2	316	9,5
3	Разборка ц/песчаной стяжки толщиной 40мм	м2	316	22,8
4	Разборка утепления из газобетона толщиной 100 мм	м3	32	12,8
5	Разборка пароизоляции из 1 слоя рубероида	м2	316	1,6
Покрытие, перекрытие				
6	Демонтаж ж/б балок	шт./м3	6/2,7	6,5
7	Демонтаж металлических балок	т	1,37	
8	Демонтаж монолитных ж/б балок	м3	4,41	10,6
9	Демонтаж плит перекрытия:			
	ИП44.12	шт.	2	1,2
	ПК60.18	шт.	4	12,7
	ПК60.15	шт.	3	8,4
	ПК63.15	шт.	4	11,8
	2П1(6x1,5)	шт.	7	15,8
	Ребристые 3x6	шт.	8	21,2
	2ПГ6 (6x1,5)	шт.	8	12
10	Демонтаж монолитных участков	м3	8,33	19,9
11	Демонтаж опорных плит из ж/б, перемычек	м3	2,46	5,9
Кирпичная кладка стен				
12	Демонтаж кирпичной кладки стен из силикатного кирпича	м3	518	932,4
13	Демонтаж перемычек	шт./м3	61/2,57	6,17
Фундаменты, полы				
14	Разработка грунта в отвал	м3	848	
15	Демонтаж ФБС	шт./м3	364/157,9	379
	ФБС 24.6.6	шт.	123	
	ФБС 12.6.6	шт.	59	
	ФБС 9.6.6	шт.	57	
	ФБС 24.5.6	шт.	15	
	ФБС 9.5.6	шт.	18	
	ФБС 24.4.6	шт.	18	
	ФБС 12.4.3	шт.	26	
	ФБС 12.5.6	шт.	22	
	ФБС 24.3.6	шт.	28	
16	Демонтаж фундаментов ленточных	м3	68	163,2
17	Демонтаж фундаментов под оборудование	м3	10,23	24,5
18	Разборка подстилающих слоев бетонных	м3	25	60
19	Разборка стяжек ц/п	м2/м3	243/9,68	17,4
20	Разборка стяжек бетонных	м2/м3	180/7,2	17,3
21	Разборка покрытий полов из плиток на растворе	м2	325	11,7
22	Обратная засыпка грунта с последующим тромбованием	м3	648	

Прочее				
23	Демонтаж оконных блоков	м2	2,72	
24	Демонтаж дверных блоков	м2	16,79	
25	Демонтаж штукатурки стен и облицовки стен из плитки	м2	1023	36,8
26	Разборка облицовки стен из силикатного кирпича (фасад)	м2	492	106,2
27	Разборка облицовки стен из плитки (фасад)	м2	226	8,1
28	Демонта пестниц металлических	т	1,44	
Благоустройство				
29	Завоз недостающего грунта	м3	200	
30	Планировка территории	м2	864	
31	Завоз чернозема	м3	130	
32	Устройство газона	м2	864	
Погрузка, перевозка, утилизация мусора				
33	Погрузка мусора от разборки кровли	т	11,1	
34	Перевозка на расстояние до 14 км	т	11,1	
35	Захоронение мусора от разборки кровли	т	11,1	
36	Погрузка строительного мусора, боя бетона, кирпича	т	1455,8	
37	Перевозка на расстояние до 14 км	т	1455,8	
38	Захоронение строительного мусора, боя бетона, кирпича	т	1455,8	
39	Погрузка изделий из ж/б (плит покрытия, ФБС)	т	483,1	
40	Перевозка на расстояние до 1 км	т	483,1	
41	Разгрузка изделий из ж/б (плит покрытия, ФБС)	т	483,1	