

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач  
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

Ю.М. Файзова

2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на устройство асфальтобетонного покрытия на территории ООО Клиника-Санаторий  
"Набережные Челны"

| №<br>пп | Наименование                                                       | Ед. изм. | Кол.     | Примечание |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1       | 2                                                                  | 3        | 4        | 5          |
| 1       | Демонтаж кладки из каменных известняковых блоков                   | м3       | 14,006   |            |
| 2       | Демонтаж камня                                                     | м3       | 3        |            |
| 3       | Засыпка черноземом врунью                                          | м3       | 1,35     |            |
| 4       | Демонтаж тротуарной плитки (300*300 мм)                            | м2       | 653,18   |            |
| 5       | Демонтаж верхнего слоя асфальта                                    | м2       | 252,42   |            |
| 6       | Демонтаж бордюра                                                   | п/м      | 196,63   |            |
| 7       | Монтаж бордюра                                                     | п/м      | 278,28   |            |
| 8       | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия марки 1, тип Б | м2       | 905,6 м2 |            |
| 9       | Битумная подготовка                                                | м2       | 905,6 м2 |            |
| 10      | Демонтаж чугунных люков                                            | шт       | 2        |            |
| 11      | Установка новых люков                                              | шт       | 2        |            |
| 12      | Засыпка врунью траншей                                             | м3       | 10       |            |
| 13      | Вывоз строительного мусора                                         | тн       | 10       |            |

Составил: Вед. инж-р Колесов А.Г.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Гл. инж-р Алексеев И.Э.  
(должность, подпись, расшифровка)