

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора
ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ "НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"

О.В. Соловьева

Дефектная ведомость
на благоустройство первой охранной зоны скважин воды

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт	1,05 (15*2+25*3) / 100	
2	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	63	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км	1 т груза	63	
4	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	1,206 1206 / 1000	
5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,098 98 / 1000	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 1 км	1 т груза	171,5 98*1,75	
7	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,098 98 / 1000	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,33 33 / 100	
9	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36,3 33*1,1	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,33 33 / 100	
11	Смесь песчано-гравийная природная	м3	40,26 33*1,22	
12	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,216 (12*18) / 1000	
13	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17	1000 м2	-0,216 (-12*18) / 1000	
14	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	22,03 44,06-22,03	
15	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	2,16 216 / 100	
16	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1,166	
17	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т	11,7	
18	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	220,3	
19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,5 50 / 100	
20	Земля растительная	м3	50	

1	2	3	4	5
21	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	1,35 (32+38+32+38-4-1) / 100	
22	Труба профильная, матовый, с грунтом, L=3.5м 80*80, ППП, RAL 9006 серебро, 3 мм	шт	3	
23	Труба профильная, матовый, с грунтом, L=3.5м 60*60, ППП, RAL 9006 серебро, 2 мм	шт	45	
24	Заглушка для столба, 80*80	шт	5	
25	Заглушка для столба, 60*60	шт	45	
26	Ламель, 25мм, "Ранчо", 0,7мм, с отверстиями, L=2,692м, 100мм, ППП, матт, RAL 9006/9006 серебро	шт	1666	
27	Ламель, 25мм, "Ранчо", 0,7мм, с отверстиями, L=1,992м, 100мм, ППП, матт, RAL 9006/9006 серебро	шт	68	
28	Ламель, 25мм, "Ранчо", 0,7мм, с отверстиями, L=0,992м, 100мм, ППП, матт, RAL 9006/9006 серебро	шт	34	
29	Верт.профиль, 25мм, ППП, 0,7мм, матт, L=2.2м, с отверстиями, RAL 9006/9006 серебро	шт	98	
30	Верт.профиль, 25мм, ППП, 0,7мм, матт, L=2.195м, с отверстиями, RAL 9006/9006 серебро	шт	6	
31	Заклепка вытяжная, RAL 9006 серебро	шт	14500	
32	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,1 1 / 10	
33	Столб опорный, мат, с грунтом, L=3.5м 80*80,3 мм ППП, RAL 9006 серебро, для калитки с шарнирами	шт	1	
34	Столб ответный, мат, с грунтом, L=3.5м 80*80,3 мм ППП, RAL 9006 серебро, для калитки без отверстий под замок	шт	1	
35	Калитка, макс. размер 1*2,5м, каркас 60*40*2мм RAL 9006 серебро, с грунтом.ю ППП, матт	шт	1	
36	Замок механический врезной узкий	шт	1	
37	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	100 м2	0,1 (4*2,5) / 100	
38	Ворота откат., макс. размер 4*2,5м., балка 71 (Alutech), комплект механики, каркас 60*40*2мм, RAL 9006 серебро, с грунтом, ППП, матт	шт	1	
39	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,55 (18+12+18+7) / 100	
40	Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3	шт	55	

водоотведение в кабельную канализацию ЧВК

41	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,036 (0,6*2*30) / 1000	
42	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,036 36 / 1000	
43	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,36 36 / 100	
44	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,3 30 / 100	
45	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м	30,3	
46	Установка люка	шт	1	

1	2	3	4	5
47	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт	1	
водоотведение в сторону корпусов				
48	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	$0,0524$ $(0,6 \cdot 2 \cdot 37 + 2 \cdot 2) / 1000$	
49	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	$0,0524$ $52,4 / 1000$	
50	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	$0,524$ $52,4 / 100$	
51	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	$0,37$ $37 / 100$	
52	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	м	$37,37$	
53	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3	$0,066$ $(2 \cdot 0,24 + 0,18) / 10$	
54	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	2	
55	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	
56	Люк чугунный тяжелый	шт	1	

Составил: Вен. Шихов А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Г.А. Шихов А.А. Шихов
(должность, подпись, расшифровка)