


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор - главный врач
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны" Ю.М. Файзова
" " " 2021 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**
на ремонтно-строительные работы в столовой по 1 этажу
ООО Клиника-Санаторий "Набережные Челны"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. 1 этаж				
1.1. Мучной цех №5				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,4692	
2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,4692	
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,299	
4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,299	
5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,3887	
6	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,4201	
7	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	0,4201	
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,4201	
9	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0126	
10	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8,4	
11	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,299	
12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,299	
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,299	
14	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	134,7	
15	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	14,95	
16	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,303	
17	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,0209	
18	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,013	
19	Ст3сп, размером 45x45 мм	т	0,003549	
20	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x40 мм	100 шт.	0,08	
21	Смена: сифонов	100 шт	0,01	
22	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	1	
23	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	
24	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	

1	2	3	4	5
25	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл.	0,1	
26	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	1	
27	Смена светильников: с люминесцентными лампами (применительно)	100 шт	0,08	
28	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	8	
29	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	16	
30	Смена: розеток	100 шт	0,02	
31	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,02	
32	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
33	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	

1.2. Диет. сестра №17

34	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,0572	
35	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,0572	
36	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,0572	
37	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	25,7	
38	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,86	
39	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,0572	
40	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,0039	
41	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,3696	
42	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0262	
43	Смена светильников: с люминесцентными лампами (применительно)	100 шт	0,02	
44	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	2	
45	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	4	

1.3. Гарманже №4

46	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	
47	Установка полипропиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (прим.)	10 шт	0,4	
48	Заглушки полипропиленовые диам. 25 мм (прим.)	10 шт.	0,2	
49	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	0,2	
50	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,4756	
51	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0338	
52	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,092	
53	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,092	

1	2	3	4	5
54	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,092	
55	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	41,5	
56	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	4,6	
57	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,092	
58	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0063	
59	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,013	
60	Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,003549	
61	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х40 мм	100 шт.	0,08	
62	Смена светильников: с люминесцентными лампами (применительно)	100 шт	0,01	
63	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	1	
64	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	2	
65	Смена: розеток	100 шт	0,02	
66	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,02	
1.4.Мясной и рыбный цех (№6,7)				
67	Смена: сифонов	100 шт	0,04	
68	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	4	
69	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,04	
70	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	4	
71	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,289	
72	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,289	
73	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,289	
74	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	130,2	
75	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	14,45	
76	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,289	
77	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0199	
78	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,42	
79	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	0,42	
80	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,42	
81	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0126	
82	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8,4	
83	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,56	
84	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,56	
85	Смена: раковин	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
86	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка P050X040ФССБ20, размер 500x400x955 мм	шт.	1	
87	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,039	
88	Ст3сп, размером 45x45 мм	т	0,010647	
89	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x40 мм	100 шт.	0,24	
90	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,29	
91	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,29	
92	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,377	
93	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	
94	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,025908	
95	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	
96	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2	2,5908	
97	Смена светильников: с люминесцентными лампами (применительно)	100 шт	0,04	
98	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	4	
99	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	8	
100	Смена: розеток	100 шт	0,05	
101	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,05	
102	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	
103	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,03	
104	Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54	100 шт.	0,03	
1.5. VIP-зал				
105	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,435	
106	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,435	
107	Натяжные потолки	м2	43,5	
108	Очистка вручную поверхности обрамления (каркаса) из гипокартонна по периметру натяжного потолка (прим.)	100 м2	0,16	
109	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,16	
110	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,011	
111	Снятие штукатурки со стены (прим.)	100 м2	0,06	
112	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,64	
113	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0403	
114	Смена: розеток	100 шт	0,02	
115	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,02	
116	Смена: выключателей	100 шт	0,02	
117	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,2	
118	Смена: умывальников	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
119	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм	компл.	1	
120	Пьедестал для раковины Cersanit Ирина Карина 18,5x65см	шт	1	
121	Демонтаж кондиционеров	шт	1	
122	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,02	
123	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	
124	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378	
125	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	2	
126	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	3,78	
1.6. Хлебный цех (№9)				
127	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,122	
128	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,122	
129	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,122	
130	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	54,9	
131	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	6,1	
132	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,122	
133	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0084	
134	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,19	
135	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	0,19	
136	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,19	
137	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0057	
138	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3,8	
139	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,236	
140	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,236	
141	Смена: сифонов	100 шт	0,01	
142	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	1	
143	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	
144	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
145	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,013	
146	СтЗсп, размером 45x45 мм	т	0,003549	

1	2	3	4	5
147	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x40 мм	100 шт.	0,08	
1.7. Холодный цех (№10)				
148	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,03	
149	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	2,994	
150	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,199	
151	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,199	
152	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщины 5 мм)	100 м2	-0,199	
153	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	89,7	
154	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	9,95	
155	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,199	
156	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,0137	
157	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,268	
158	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	0,268	
159	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,268	
160	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,008	
161	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	5,4	
162	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,32	
163	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,32	
164	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,02	
165	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,21	
166	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,21	
167	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,273	
1.8. Коридор мойки (№16)				
168	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,12	
169	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,25	
170	Разборка облицовки из ПВХ: потолков (применительно)	100 м2	0,088	
171	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей (прим.)	100 м2	0,088	
172	Тяга подвеса: 350 мм	100 шт	0,06	
173	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,009768	
174	Смена жалюзийных решеток - вентрешеток	100 шт	0,02	
175	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные	шт.	2	
176	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
177	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,01	
178	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	1	
179	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	2	
180	Смена: розеток	100 шт	0,01	
181	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,01	
182	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
183	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
184	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,0195	
185	Ст3сп, размером 45x45 мм	т	0,005324	
186	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x40 мм	100 шт.	0,06	
187	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,088	
188	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,088	
189	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1144	
190	Смена: сифонов	100 шт	0,01	
191	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	1	
192	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	
193	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
1.9.Мойка №1 (№14)				
194	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,359	
195	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,359	
196	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,4667	
197	Смена: сифонов	100 шт	0,01	
198	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	1	
199	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	
200	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
201	Демонтаж кондиционеров	шт	1	
202	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,5145	
203	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,5145	
204	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,359	
205	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,359	
206	Краска водоземлемая ВЭАК-1180	т	0,0248	
207	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	
208	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,06	
209	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	6	
210	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	12	
211	Смена: розеток	100 шт	0,02	
212	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,02	
213	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
214	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	

1	2	3	4	5
1.10.Мойка (№15)				
215	Разборка облицовки из ПВХ: потолков (применительно)	100 м2	0,183	
216	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей (прим.)	100 м2	0,183	
217	Тяга подвеса: 350 мм	100 шт	0,12	
218	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,02031	
219	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
220	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
221	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01	
222	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	
223	Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54	100 шт.	0,01	
224	Смена: сифонов	100 шт	0,03	
225	Сифон для раковины Wirquin «Neo Air» слив Ø40 мм	шт	3	
226	Смена смесителей: без душевой сетки *	100 шт	0,03	
227	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	3	
228	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,38	
229	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,38	
230	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,38	
231	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	0,38	
232	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,38	
233	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0114	
234	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	7,6	
235	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,183	
236	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,183	
237	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,2379	
238	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04	
239	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,04	
240	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	4	
241	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	8	
242	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,013	
243	Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,003549	
244	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х40 мм	100 шт.	0,04	
1.11.Варочный цех №13				
245	Смена светильников: с люминесцентными лампами (применительно)	100 шт	0,22	
246	Светильник с/д ДПО 11 2*18	шт	22	
247	Лампа светод. Т8 18Вт	шт	44	
248	Смена: розеток	100 шт	0,03	
249	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,03	
250	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
251	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
252	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,498	

1	2	3	4	5
253	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,1064	
254	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,2108	
255	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,2108	
256	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	3,4286	
257	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,2434	
258	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,498	
259	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	1,498	
260	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,947	
261	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,091	
262	Ст3сп, размером 45x45 мм	т	0,024843	
263	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x40 мм	100 шт.	0,28	
1.12. Малый зал №12				
264	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,16	
265	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 (прим.)	100 шт	0,16	
266	Панель светодиодная REV LP SLIM QUANDRO 36 W 6500K Universal	шт	16	
267	Смена: розеток	100 шт	0,02	
268	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,02	
269	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
270	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
271	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,003	
272	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,003	
273	Ремонт трещин на стене, покрытых декоративной краской (прим.)	100 м2	0,095	
274	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,006	
275	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,2258	
276	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,087	
277	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,4086	
278	Плитки керамические плинтусные прямые	м	41,27	
279	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0654	
1.13 Большой зал №1				
280	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,6	
281	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 (прим.)	100 шт	0,6	
282	Панель светодиодная REV LP SLIM QUANDRO 36 W 6500K Universal	шт	60	
283	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	4,1004	
284	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	4,1004	
285	Демонтаж анемостата (применительно)	шт	48	
286	Установка анемостата (применительно)	шт	48	
287	Анемостаты потолочные (применительно)	шт.	48	
288	Смена: розеток	100 шт	0,03	

1	2	3	4	5
289	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,03	
290	Смена: выключателей	100 шт	0,1	
291	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
292	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,9	
293	Демонтаж: бра, плафонов	100 шт	0,21	
294	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (ранее демонтированные)	100 шт	0,21	
295	Ремонт трещин на стене, покрытых декоративной краской (прим.)	100 м2	0,18	
296	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0113	
297	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,874	
298	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0621	
299	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,698571	
300	Плитки керамические плинтусные прямые	м	70,56	
301	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1118	
1.14 Фитобар				
302	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	
303	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 (прим.)	100 шт	0,02	
304	Панель светодиодная REV LP SLIM QUANDRO 36 W 6500K Universal	шт	2	
305	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,152	
306	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,42	
307	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,152	
308	Смена: трапов диаметром до 50 мм (прим.)	100 шт	0,01	
309	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	1	
310	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,152	
311	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм	100 м2	0,152	
312	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,7752	
313	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,152	
314	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1976	
315	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
316	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
317	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01	
318	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	
319	Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 63A, 380В, IP54	100 шт.	0,01	
320	Смена: розеток	100 шт	0,01	
321	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,01	
322	Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
323	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	
324	Щит ТДМ/ИЭК ЩРН-12	шт	2	
325	Смена жалюзиных решеток - вентрешеток	100 шт	0,02	
326	Решетки жалюзиные неподвижные штампованные	шт.	2	
327	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	
328	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	
329	Дверь ДО Мадрид экошпон дуб дорато 900х2000	шт	1	
330	Разборка облицовки откосов из ПВХ (прим.)	100 м2	0,03	
331	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,03	
332	Смена: умывальников	100 шт	0,01	
333	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	1	
334	Пьедестал для раковины Cersanit Ирина Карина 18,5х65см	шт	1	
335	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,14	
336	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 50 мм	м	13,97	
1.15. Рукомойник				
337	Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим.)	100 шт	0,02	
338	Панель светодиодная REV LP SLIM QUANDRO 36 W 6500K Universal	шт	2	
339	Демонтаж: Электрополотенце	шт	4	
340	Электрополотенце	шт	4	
341	Сушилка для рук электрический BALLU BAND-2000DM	шт	4	
342	Смена: умывальников	100 шт	0,04	
343	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	4	
344	Пьедестал для раковины Cersanit Ирина Карина 18,5х65см	шт	4	
345	Ремонт трещин на стене, покрытых декоративной краской (прим.)	100 м2	0,02	
346	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,107	
347	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0067	
348	Смена: розеток	100 шт	0,01	
349	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,01	
350	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
351	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	
1.16. Коридор 1 этажа				

1	2	3	4	5
352	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,5575	
353	Шпатлевка поверхности: стен (прим.)	100 м2	1,5575	
354	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,5575	
355	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т	0,0467	
356	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	31,2	
357	Разборка декоративной панели из ДСП (прим.)	100 м2	0,623	
358	Установка декоративной панели из ДСП (прим.)	100 м2	0,623	
359	Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной 18-20 мм	100 м2	0,6542	
360	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,4893	
361	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,4893	
362	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	
363	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,06	
364	Панель светодиодная 36W 6500 в комплекте с лампами.	шт	6	
366	Монтаж металлических уголков (отбойников)	100 м	0,065	
367	Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,017745	
368	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х40 мм	100 шт.	0,2	

Составил: Нер. инж.-р. Александров Г.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Г.л. инж. Алишев И.З.
(должность, подпись, расшифровка)